

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 35
Stavba: Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

JKSO:
Miesto: Čečehov

Objednávateľ:
Obec Čečehov

Zhotoviteľ:
BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 18. 9. 2025

IČO: 00325104
IČ DPH:

IČO: 52940039
IČ DPH: SK2121189543

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			128 732,17
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	128 732,17	29 608,40
Cena s DPH v EUR			158 340,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 35

Stavba: Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Miesto: Čečehov

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		128 732,17	158 340,57
SO 01	Detské ihrisko	23 127,74	28 447,12
SO 02	Ihrisko	28 224,02	34 715,54
SO 03	Petangové ihrisko	4 474,79	5 503,99
SO 04	Workoutové cvičisko	8 548,27	10 514,37
SO 05	Pingpongový stôl	1 116,33	1 373,09
SO 06	Ohnisko	915,95	1 126,62
SO 07	Mlatové chodníky ...	33 015,15	40 608,63
SO 08	Prvky drobnej arc...	3 618,51	4 450,77
SO 09	Osvetlenie	2 773,61	3 411,54
SO 10	Výsadba zelene	19 262,89	23 693,35
VRN	Vedľajšie rozpočtov...	3 654,91	4 495,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 01 - Detské ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			23 127,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	23 127,74	23,00%	5 319,38
Cena s DPH			28 447,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 01 - Detské ihrisko

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 127,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV	22 889,74			
53	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	74,100	7,71	571,31
54	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	74,100	1,14	84,47

D		1	Zemné práce	2 471,14			
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	480,000	0,15	72,00
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (strojne - vrtákom)	m3	3,500	13,34	46,69
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,500	0,99	3,47
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,500	8,73	30,56
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,500	1,73	6,06
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	3,500	0,73	2,56
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,400	0,45	1,98
8	K	167101101.Sa	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 (pre spätný zásyp terénu popri oploteníu)	m3	77,600	6,38	495,09
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	77,600	1,73	134,25
10	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,500	1,76	6,16
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	1,20	554,40
12	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,69	318,78
13	K	183403112.S	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,12	55,44
14	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,09	41,58
15	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,05	23,10
16	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,03	13,86
17	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,04	18,48
18	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,20	92,40
19	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	462,000	0,03	13,86
20	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	462,000	0,92	425,04
21	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	14,280	8,08	115,38

D		2	Zakladanie	392,18			
22	K	275313821.S	Betónovanie základových pátiiek, betón prostý	m3	3,500	11,84	41,44
23	M	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	3,540	99,08	350,74

D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 917,19			
24	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier (35 ks plot + 2 ks bránička)	ks	37,000	10,91	403,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	553510029700.S PC1	Stĺpik, 60x40 mm, výšky 1750 mm, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, farba RAL 6005 (vrátane krytky)	ks	35,000	30,18	1 056,30
26	K	767914120.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	86,000	7,73	664,78
27	M	553510024800.S PC2	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,23x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, farba RAL 6005	ks	34,000	15,73	534,82
28	M	553510024800.S PC3	Úchyt oceľový - priebežný, farba RAL 6005	ks	58,000	2,38	138,04
29	M	553510024800.S PC4	Úchyt oceľový - rohový, farba RAL 6005	ks	8,000	2,04	16,32
30	M	553510024800.S PC5	Úchyt oceľový - koncový, farba RAL 6005	ks	4,000	1,36	5,44
31	K	767920210.S	Montáž vrat a vrátoč k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	16,22	16,22
32	M	553510010520.S PC5	Bránka jednokridlová, šxv 1330x1200 mm, úprava Zn+PVC, výplň zvaraný panel mm, 2 x stĺpik 80x80 mm, výška 2000 mm, kľučka, FAB vložka, 3xkľúč, farba RAL 6005,	ks	1,000	81,60	81,60

16 453,45

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
58	K	OK-010	Montáž a osadenie - odpadkový kôš so strieškou)	ks	1,000	32,30	32,30
59	M	OK-010.1	Odpadkový kôš so strieškou (s pozinkovanou vložkou, v.p. 1m) drevkov/kov	ks	1,000	233,75	233,75
60	K	SK-005	Montáž a osadenie - stojan na 5 bicyklov	ks	1,000	48,45	48,45
61	M	SK-005.1	Stojan na 5 bicyklov (celokový, pozinkovaný)	ks	1,000	82,45	82,45
33	K	TR-C260-OZ	Montáž a osadenie - trampolína	ks	1,000	733,55	733,55
34	M	TR-C260-OZ.1	Trampolína do zeme štvorcová 2,58x2,58 (oranžové lamely)	ks	1,000	3 133,10	3 133,10
35	K	LP-010KR-10	Montáž a osadenie - Lanová sieť	ks	1,000	232,90	232,90
36	M	LP-010KR-10.1	Lanová sieť (v.p. do 1 m celokový, červený)	ks	1,000	493,85	493,85
37	K	RL-101KW-10	Montáž a osadenie - Reťazová lávka - pohyblivá	ks	1,000	134,30	134,30
38	M	RL-101KW-10.1	Reťazová lávka pohyblivá (v.p. do 1 m, Celoková hnedá)	ks	1,000	384,20	384,20
39	K	PY-825K10	Montáž a osadenie - Lanová pyramída	ks	1,000	407,15	407,15
40	M	PY-825K-10.1	Lanová pyramída 2,5m (8 nap. zámkov, výška 2,5m, v.p. do 1 m)	ks	1,000	1 593,75	1 593,75
41	K	LD-020KB20-10	Montáž a osadenie -Laanovka áčková 20m	ks	1,000	1 246,10	1 246,10
42	M	LD-020KB20-10.1	Lanovka áčková 20m(v.p. do 1 m, celoková modrá RAL 5012)	ks	1,000	3 485,85	3 485,85
43	K	NP-6001KB-10	Montáž a osadenie -Nástupište s rampou k lanovej dráhe	ks	1,000	160,65	160,65
44	M	NP 6001KB-10.1	Nástupište s rampou k lanovej dráhe (v.p. 1m, celoková modrá)	ks	1,000	576,30	576,30
45	K	SS-505KS-10	Montáž a osadenie - šplhacia zostava	ks	1,000	247,35	247,35
46	M	SS-505KS-10.1	Šplhacia zostava (5 modulov, v.p. do 1 m, celoková modrá)	ks	1,000	1 035,30	1 035,30
47	K	KO-180KG-10	Montáž a osadenie -Kolotoč na sedenie	ks	1,000	120,70	120,70
48	M	KO-180KG-10.1	Kolotoč na sedenie s vnútornými sedákmi o 1,8m (v.p. do 1m, celokový, zelený RAL 6018)	ks	1,000	1 512,15	1 512,15
49	K	IT-100K-10-SK	Montáž a osadenie - informačná tabuľa	ks	1,000	21,25	21,25
50	M	IT-100K-10-SK.1	Informačná tabuľa vrátane prevádzkového poriadku SK (v.p. do 1m, DiBOND/kov)	ks	1,000	62,05	62,05
56	K	LA-106D10	Montáž a osadenie - lavička	ks	2,000	35,70	71,40
57	M	LA-106D10.1	Lavička-iba na zabetónovanie (s operadlom, v.p. do 1m, drevkov/kov)	ks	2,000	202,30	404,60

238,00

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					
51	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (práce spojené s výstavbou oplotenia a kinologických prvkov, neobsiahnuté v jednotkových cenách)	hod	8,000	29,75	238,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 02 - Ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

			28 224,02
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná	28 224,02	23,00%	6 491,52
znižená			
Cena s DPH			34 715,54
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov
 Objekt: SO 02 - ihrisko

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Čečehov
 Zhotoviteľ: BAUER TRADE spol. s r.o.

Dátum: 18. 9. 2025

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 224,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 824,66

D 1

Zemné práce

5 812,10

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	504,000	0,18	90,72
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,800	42,27	202,50
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,800	11,95	57,36
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (dočistenie ryhy pre pokládku betónových obrúb - cca 50 %)	m3	2,400	75,11	180,26
5	K	131211101.Sa	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,260	75,11	395,08
6	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,260	15,03	79,06
51	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	249,200	0,44	109,65
WV					12,46*20 "Prepočítané koeficientom množstva		249,200
WV					Súčet		249,200
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,460	2,34	29,16
8	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	12,460	1,90	23,67
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	12,460	0,74	9,22
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,840	0,50	10,92
52	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,444	4,39	76,58
WV					12,460*1,4		17,444
WV					Súčet		17,444
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 (z medziskládky - pre spätný zásyp z vonkajšej strany obrúb a pätiiek a ihriska medzi obrubami)	m3	55,500	9,83	545,57
12	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	55,000	2,22	122,10
13	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	1,98	35,64
14	K	182001131.Sa	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (za mantinelmi)	m2	120,000	3,06	367,20
15	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	375,000	1,90	712,50
16	K	181201101.Sa	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia (ihrisko medzi obrubami)	m2	375,000	3,35	1 256,25
17	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,78	292,50
18	K	183403112.S	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,14	52,50
19	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,10	37,50
20	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,06	22,50
21	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,04	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,05	18,75
23	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,23	36,25
24	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	0,03	11,25
25	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,000	1,35	506,25
26	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	375,000	1,03	386,25
27	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	11,590	6,86	79,51
D 2 Zakladanie							592,56
28	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	2,340	13,34	31,22
29	M	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-D _{max} 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	2,360	111,64	263,47
30	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,400	26,64	223,78
31	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	8,400	8,82	74,09
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							21 420,00
32	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	80,000	8,80	704,00
33	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,000	2,63	220,92
34	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,000	127,06	1 016,48
35	K	PC1a	Montáž oceľových platní	ks	32,000	7,86	251,52
36	M	PC1b	Oceľové kotviace platne (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	32,000	21,55	689,60
37	K	PC2a	Montáž ihriskových prvkov	deň	2,000	268,16	536,32
38	K	PC2b	Doprava ihriskových prvkov	sub.	1,000	114,91	114,91
39	M	PC3	Základný segment mantinelu (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	31,000	177,06	5 488,86
40	M	PC4	Kotviaca noha (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	28,000	49,32	1 380,96
41	M	PC5	Dverový vstup (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	1,000	319,87	319,87
42	M	PC6	Stĺp na sieť (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	6,000	90,98	545,88
43	M	PC7	Rožný stĺp (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	4,000	160,90	643,60
44	M	PC8	Ochranná sieť, oká 45 x 45 mm (podrobný popis - viď PD a TS)	m	80,000	25,28	2 022,40
45	M	PC9	Madlo rovné (podrobný popis - viď PD a TS)	m	80,000	25,09	2 007,20
46	M	PC10	Výplň segmentu (podrobný popis - viď PD a TS)	m	80,000	59,38	4 750,40
47	M	PC11	Bránka 1,8 x 1,2 x 0,7 m (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	2,000	252,83	505,66
48	M	PC12	Sieť na bránku (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	2,000	45,97	91,94
49	M	PC13	Montážne púzdro pre stĺpy na volejbal (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	2,000	64,74	129,48
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							399,36
50	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (práce spojené s výstavbou ihriska a osadením prvkov ihriska, neobsiahnuté v jednotkových cenách)	hod	16,000	24,96	399,36